

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	舗装工事			
北部会館駐車場改修工事				
路 線 名 称			適 用 歩 掛	令和08年 一般公共
施 工 箇 所	名護市 宇茂佐の森 地内		適 用 単 価	R08年8月北部4：恩納村北部、名護市西部、本部町、今帰仁村、大宜味村
工 期	自	0 日間	適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	R08年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事	1	式			K0002	
土工	1	式			M0001 明 1 号 P5	
舗装工	1	式			M0002 明 2 号 P6	
付帯工	1	式			M0003 明 3 号 P7	
撤去工	1	式			M0005 明 4 号 P8	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分 *16.87%	1	式			R200030	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分 *40.37%	1	式			R200040	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等 *23.45%-	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額 *10.00%	1	式			R200010	
合計					R200020	

明 細 書 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工		式			M0001 明 1 号 P5	
舗装工		式			M0002 明 2 号 P6	
付帯工		式			M0003 明 3 号 P7	
撤去工		式			M0005 明 4 号 P8	

北部会館駐車場改修工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	106.9	m3			SP210100-0002 P 1 号 P40	昼間(亜熱帯割増有) II -1-②-13	
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]	1.2	m3			SJ021-0001 施 1 号 P20	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P161	
管路埋戻費(機械埋戻) 締固め含まない 山積0.28m3[平積 0.20]	0.5	m3			SJ022-0003 施 2 号 P21	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P163	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]	0.5	m3			SJ022-0001 施 3 号 P22	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P163	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離2.5km以下	107.5	m3			SP210110-0003 P 2 号 P42	バックホウ バケット容量0.28m3 昼間(亜熱帯割増無) II -1-②-21	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

北部会館駐車場改修工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】

舗装工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	1,226.7	m2			SP410260-0001 P 3 号 P44	密粒度アスコン(20) 昼間(亜熱帯割増有) IV-1-②-6
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	534.7	m2			SP410030-0001 P 4 号 P47	1層施工 全仕上り厚150mm 昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-5
不陸整正 RC-40 補足材料有り 平均厚さ28mm以上34mm未満	692	m2			SP410010-0001 P 5 号 P49	昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-3
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

北部会館駐車場改修工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	535	m			S3830-0001 施 4 号 P23	時間的制約を受けない 夜間作業しない VI-1-①-1
区画線工・設置 熔融式・手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm	61	m			S3830-0002 施 5 号 P25	時間的制約を受けない 夜間作業しない VI-1-①-1
区画線工・設置 熔融式・手動 ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm	10.4	m			S3830-0003 施 6 号 P27	時間的制約を受けない 夜間作業しない VI-1-①-1
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	12.4	m			S3830-0001 施 4 号 P23	時間的制約を受けない 夜間作業しない VI-1-①-1
パーキングブロック設置（流用品）手間のみ L=600	120	個			L0002	見積単価
パーキングブロック設置工（新設） L=600	32	個			E0001 特 1 号 P17	
地先境界ブロック 再利用設置 基礎碎石有 A種(120×120×600)	59.5	m			SP422520-0001 P 6 号 P51	均し基礎無 昼間(亜熱帯割増有) IV-2-③-5
散水栓復旧 φ13	1	式			D0001 代 1 号 P11	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

北部会館駐車場改修工事

【 第 4 号 明細書(M0005) 】							1 式 当り
撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	689.2	m2			SP430310-0001 P 7 号 P53	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) IV-3-②-4	
廃プラ運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離7.5km以下	50.3	m3			SP210110-0002 P 8 号 P55	バックホウ バケット容量0.45m3 昼間(亜熱帯割増無) II-1-②-21	
混合廃棄物 (有) 美ら島エコクリーン	2,651	kg			L0012	見積単価	
舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	39.7	m2			SP430310-0002 P 9 号 P57	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) IV-3-②-4	
殻運搬 トラバーチン平板 DID区間無し 機械積込	1.2	m3			SP227010-0001 P 10 号 P59	運搬距離8.0km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無) II-2-(25)-6	
岩石類 (株)山城碎石鉱業	1.2	t			T3006081	R08年04月 別紙 P.11	
地先境界ブロック撤去 処分	185.1	m			SP422550-0001 P 11 号 P61	昼間(亜熱帯割増有) IV-2-③-7	
既設パーキングブロック撤去 L=600	120	個			L0010	見積単価	
中木伐根撤去 幹回り0.5m～1.2m	8	本			L0011	見積単価	
伐採木運搬・処分 (辺野古木炭創業企業組合 L=14.4km	1	式			D0002 代 2 号 P13		
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	28.4	m			SP430510-0001 P 12 号 P63	昼間(亜熱帯割増有) IV-3-③-2	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	35.1	m2			SP430310-0001 P 7 号 P53	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) IV-3-②-4	

北部会館駐車場改修工事

【 第 4 号 明細書(M0005) 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(株) コバキュー	1	式			D0003 代 3 号 P14	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	0.8	m3			S3837-0001 施 7 号 P29	時間的制約を受けない 夜間作業しない VI-1-④-1
(株) 山城砕石工業 L=6.9km	2.6	m3			D0005 代 4 号 P15	
硬質塩化ビニル管切断 13mm	2	口			SJ109-0002 施 8 号 P30	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P95
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
散水栓復旧 φ13		式			D0001 代 1 号 P11	
伐採木運搬・処分（辺野古木炭創業企業組合 L=14.4km		式			D0002 代 2 号 P13	
（株）コバキュウ		式			D0003 代 3 号 P14	
（株）山城碎石工業 L=6.9km		m3			D0005 代 4 号 P15	

北部会館駐車場改修工事

【 第 1 号 代価表(D0001) 】							1 式 当り
散水栓復旧 φ13							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工 13mm	3.4	m			SJ029-0002 施 11 号 P33	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P82	
硬質塩化ビニル管TS継手工 13mm	4	口			SJ929-0002 施 12 号 P34	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P82	
HIVP(TS) φ13×4m	0.9	本			TJ001305	JIS K6742 給水装置資材単価表P.11	
HIVP(TS)ソケット 異径 φ20×13	2	個			TJ001326	JIS K6743 給水装置資材単価表P.11	
HIVP(TS)エルボ φ13	2	個			TJ001421	JIS K6743 給水装置資材単価表P.14	
HIVP(TS)給水栓ソケット(インサート入) φ13	2	個			TJ001348	JIS K6743 給水装置資材単価表P.12	
散水栓 φ13	2	個			L0008	積算P866 円 建物P757 円 (+)/2=	
鋳鉄製散水栓ボックス	2	個			L0009	見積単価	
基礎碎石 RC-40	0.2	m2			SP221110-0001 P 13 号 P65	碎石の厚さ7.5cm以下 昼間(亜熱帯割増有) II -2-②-2	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.1	m3			SP240010-0001 P 14 号 P67	人力 昼間(亜熱帯割増有) II -4-①-7	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.12	m2			SP240210-0001 P 15 号 P69	昼間(亜熱帯割増有) II -4-②-3	
計					P0000001		

北部会館駐車場改修工事

【 第 1 号 代価表 (D0001) 】

(続 き)

散水栓復旧 φ13

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり					P0000002	

北部会館駐車場改修工事

【 第 2 号 代価表(D0002) 】

伐採木運搬・処分（辺野古木炭創業企業組合 L=14.4km

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラッククレーン運転 油圧式4.9t吊	4	h			S8040-0001 施 13 号 P35	昼間 機-1
剪定草木・伐採木 辺野古木炭創業企業組合	1.6	t			T3007087	ゴミ等含まず R08年04月 別紙 P.15
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

北部会館駐車場改修工事

【 第 3 号 代価表(D0003) 】

(株) コバキユウ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾟﾛｸﾞ式]ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3	0.02	m3			S0310-0002 施 14 号 P36	14.0km超え22.0km以下 昼間(亜熱帯割増) II-3-㊸-2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(湿式方)による濁水 (株)コバキユウ	1	t			T3003020	1t未満 円 R08年04月 別紙 P.16
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

北部会館駐車場改修工事

【 第 4 号 代価表(D0005) 】

(株)山城砕石工業 L=6.9km

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	1	m3			SP227010-0003 P 16 号 P71	運搬距離8.0km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無) II -2- (25) -6
処分費 コンクリート(有筋) (株)山城砕石工業	1	m3			T3000303	円/t × 2.5 R08年04月 別紙 P.11
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

特殊単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
パーキングブロック設置工（新設） L=600		個			E0001 特 1 号 P17	

北部会館駐車場改修工事

【 第 1 号 特殊単価表(E0001) 】

パーキングブロック設置工（新設） L=600

1 個 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
パーキングブロック設置 手間のみ L=600	1	個			L0003	見積単価
パーキングブロック 120A 120×180×600	1	個			L0004	見積単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

施工単価表一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20]		m3			SJ021-0001 施 1 号 P20	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P161
管路埋戻費(機械埋戻) 締固め含まない 山積0.28m3[平積 0.20]		m3			SJ022-0003 施 2 号 P21	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P163
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20]		m3			SJ022-0001 施 3 号 P22	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P163
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm		m			S3830-0001 施 4 号 P23	時間的制約を受けない 夜間作業しない VI-1-①-1
区画線工・設置 溶融式・手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm		m			S3830-0002 施 5 号 P25	時間的制約を受けない 夜間作業しない VI-1-①-1
区画線工・設置 溶融式・手動 ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm		m			S3830-0003 施 6 号 P27	時間的制約を受けない 夜間作業しない VI-1-①-1
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3			S3837-0001 施 7 号 P29	時間的制約を受けない 夜間作業しない VI-1-④-1
硬質塩化ビニル管切断 13mm		□			SJ109-0002 施 8 号 P30	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P95
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式加圧型 平0.2m3(2次) 割増なし		h			S80241-0003 施 9 号 P31	昼間 機-1
タンパー運転 60～80kg		日			S8518-0001 施 10 号 P32	長期補正あり 昼間 機-31
硬質塩化ビニル管据付工 13mm		m			SJ029-0002 施 11 号 P33	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P82
硬質塩化ビニル管TS継手工 13mm		□			SJ929-0002 施 12 号 P34	昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P82

施工単価表一覽表

[illegible]

北部会館駐車場改修工事

【 第 1 号 施工単価表(SJ021-0001) 】						
バックホウ掘削積込 山積0.28m3[平積 0.20] (昼間(亜熱帯割増) ,水道必携 P161)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	2.375	人			TR025000	R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	6.25	人			TR002000	R8年3月以降労務
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クロー型 平0.2m3(2次) 割増なし	11.1	h			S80241-0003 施 9 号 P31	昼間 機一1
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 バックホウ区分 バックホウ掘削積込 [F] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増)			[B2] = 1 バックホウ規格(排出対策型) 山積0.28m3[平積 0.20] [G] = 1 施工歩掛ページ 水道必携 P161			
[変数] (D)=59 日当り施工量 (DS)=2.375 土木世話役 (R0)=0.16 機械運転労務			(J)=11.1 バックホウ運転時間 (FS)=6.25 普通作業員 (NE)=5.9 機械運転燃料			

北部会館駐車場改修工事

【 第 2 号 施工単価表(SJ022-0003) 】						
管路埋戻費(機械埋戻) 締固め含まない 山積0.28m3[平積 0.20]				100	m3 当り	
(,昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P163)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	3.125	人			TR025000	R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	4.75	人			TR002000	R8年3月以降労務
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クロー型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0003 施 9 号 P31	昼間 機一1
石粉 5-0mm 黒石 (埋戻し用)	100	m3			T0013750	実単048
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 バックホウ区分 バックホウ		[B2] = 1	バックホウ規格(排出対策型) 山積0.28m3[平積 0.20]			
[D] = 2 タンパ規格 締固め含まない		[B] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増)			
[W] = 1 長期割引の有無 長期補正あり		[C] = 1	施工歩掛ページ 水道必携 P163			
[変数]						
(SW)=3.125 世話役		(FS)=4.75	普通作業員(埋戻)			
(D)=85 日当り施工量		(J)=7.6	バックホウ運転時間			
(R0)=0.16 機械運転労務		(NE)=5.9	機械運転燃料			

北部会館駐車場改修工事

【 第 3 号 施工単価表 (SJ022-0001) 】						
管路埋戻費 (機械埋戻) 60～80kg 山積0.28m3[平積 0.20] (,昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P163)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木) (昼間)	3.125	人			TR025000	R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	8.5	人			TR002000	R8年3月以降労務
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クロー型 平0.2m3(2次) 割増なし	7.6	h			S80241-0003 施 9 号 P31	昼間 機-1
タンパー運転 60～80kg	3	日			S8518-0001 施 10 号 P32	長期補正あり 昼間 機-31
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 バックホウ区分 バックホウ		[B2] = 1	バックホウ規格(排出対策型) 山積0.28m3[平積 0.20]			
[D] = 1 タンパ規格 60～80kg		[B] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増)			
[W] = 1 長期割引の有無 長期補正あり		[C] = 1	施工歩掛ページ 水道必携 P163			
[変数]						
(SW)=3.125 世話役		(FS)=8.5	普通作業員(埋戻+締固)			
(D)=85 日当り施工量		(J)=7.6	バックホウ運転時間			
(R0)=0.16 機械運転労務		(NE)=5.9	機械運転燃料			
(TA)=3 タンパ運転日数		(TR0)=1	タンパ運転労務			

北部会館駐車場改修工事

【 第 4 号 施工単価表(S3830-0001) 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm (時間的制約を受けない ,夜間作業しない VI-1-①-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m			TH00000010	夏号 施353コ283(+)/2
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	570	kg			T0006510	定:1 実121<1>▼(積 +建)/2
ガラスビーズ 1号 (0. 1 0 6~0. 8 5 0mm)	25	kg			T200000140	定:1 2026年8月 物価版 積257建201(+)/2
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1 2026年8月 物価版 積257建201(+)/2
軽油	47	L			T0007230	定:1 実単128▼(積 +建)/2
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [YY] = 0.000 ■ 歩掛説明 ■			[Y1] = 0.000 ■ 歩掛説明ー2 ■			
[A] = 1 区分 溶融式・手動 [B2] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [D] = 1 時間的制約状況の程度 時間的制約を受けない			[B1] = 1 規格・仕様 実線 15cm [B3] = T0006510 塗料 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業しない			
[F] = 2 排水性舗装区分(K1) (排水性舗装しない) [H] = T200000120 プライマー [TT] = 2 平均時の端数処理区分 整数止め四捨五入			[G] = 1 施工条件補正(K2) (供用区間) [T] = 1 施工歩掛ページ VI-1-①-1			

北部会館駐車場改修工事

【 第 4 号 施工単価表 (S3830-0001) 】 (続 き)

区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

(時間的制約を受けない

,夜間作業しない VI-1-①-1

)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
[変数]						
(K1)=1 補正係数1		(K2)=1 補正係数2				
(TR)=570 塗料数量		(GB)=25 ガラスビーズ数量				
(PM)=25 プライマー数量		(KY)=47 軽油				
(SZ)=5 材料諸雑費		(DSEK0_N)=860 日当り標準施工量				
[計算式]						
(tk0)={ (FNK9) + (FNK10) } ÷ 2 平均単価						
= { + } ÷ 2						
(tk)=(tk0) 平均単価						
=						
(KH)=(FNK17) 休日確保型補正係数						
1=1						
(Ttk)=(tk) × (KH) × { (K1) × (K2) } 設計単価						
= × 1 × { 1 × 1 }						

北部会館駐車場改修工事

【 第 5 号 施工単価表 (S3830-0002) 】

区画線工・設置 溶融式・手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

(時間的制約を受けない

,夜間作業しない VI-1-①-1

)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし	1,000	m			TH00000050	夏号 施353コ285(+)/2
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			T0006510	定:1 実121<1>▼(積 +建)/2
ガラスビーズ 1号 (0. 1 0 6～0. 8 5 0mm)	25	kg			T200000140	定:1 2026年8月 物価版 積257建201(+)/2
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1 2026年8月 物価版 積257建201(+)/2
軽油	52	L			T0007230	定:1 実単128▼(積 +建)/2
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [YY] = 0.000 ■ 歩掛説明 ■			[Y1] = 0.000 ■ 歩掛説明ー2 ■			
[A] = 1 区分 溶融式・手動 [B2] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [D] = 1 時間的制約状況の程度 時間的制約を受けない			[B1] = 5 規格・仕様 破線 15cm [B3] = T0006510 塗料 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業しない			
[F] = 2 排水性舗装区分(K1) (排水性舗装しない) [H] = T200000120 プライマー [TT] = 2 平均時の端数処理区分 整数止め四捨五入			[G] = 1 施工条件補正(K2) (供用区間) [T] = 1 施工歩掛ページ VI-1-①-1			

北部会館駐車場改修工事

【 第 5 号 施工単価表 (S3830-0002) 】 (続 き)

区画線工・設置 溶融式・手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

(時間的制約を受けない

,夜間作業しない VI-1-①-1

)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
[変数] (K1)=1 補正係数1 (TR)=570 塗料数量 (PM)=25 プライマー数量 (SZ)=5 材料諸雑費			(K2)=1 補正係数2 (GB)=25 ガラスビーズ数量 (KY)=52 軽油 (DSEK0_N)=775 日当り標準施工量			
[計算式] (tk0)={ (FNK9) + (FNK10) } ÷ 2 平均単価 = { + } ÷ 2 (tk)=(tk0) 平均単価 =						
(KH)=(FNK17) 休日確保型補正係数 1=1 (Ttk)=(tk) × (KH) × { (K1) × (K2) } 設計単価 = × 1 × { 1 × 1 }						

北部会館駐車場改修工事

【 第 6 号 施工単価表(S3830-0003) 】

区画線工・設置 溶融式・手動 ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

(時間的制約を受けない

,夜間作業しない VI-1-①-1

)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 30cm 制約なし	1,000	m			TH00000110	夏号 施353コ287(+)/2
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	1,130	kg			T0006510	定:1 実121<1>▼(積 +建)/2
ガラスビーズ 1号 (0. 1 0 6～0. 8 5 0mm)	50	kg			T200000140	定:1 2026年8月 物価版 積257建201(+)/2
接着用プライマー 区画線用	50	kg			T200000120	定:1 2026年8月 物価版 積257建201(+)/2
軽油	88	L			T0007230	定:1 実単128▼(積 +建)/2
諸雑費	5	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [YY] = 0.000 ■ 歩掛説明 ■			[Y1] = 0.000 ■ 歩掛説明ー2 ■			
[A] = 1 区分 溶融式・手動 [B2] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [D] = 1 時間的制約状況の程度 時間的制約を受けない			[B1] = 11 規格・仕様 ゼブラ 30cm [B3] = T0006510 塗料 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業しない			
[F] = 2 排水性舗装区分(K1) (排水性舗装しない) [H] = T200000120 プライマー [TT] = 2 平均時の端数処理区分 整数止め四捨五入			[G] = 1 施工条件補正(K2) (供用区間) [T] = 1 施工歩掛ページ VI-1-①-1			

北部会館駐車場改修工事

【 第 6 号 施工単価表 (S3830-0003) 】 (続 き)

区画線工・設置 溶融式・手動 ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

(時間的制約を受けない

,夜間作業しない VI-1-①-1

)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
[変数] (K1)=1 補正係数1 (TR)=1,130 塗料数量 (PM)=50 プライマー数量 (SZ)=5 材料諸雑費			(K2)=1 補正係数2 (GB)=50 ガラスビーズ数量 (KY)=88 軽油 (DSEK0_N)=455 日当り標準施工量			
[計算式] (tk0)={ (FNK11) + (FNK12) } ÷ 2 平均単価 = { + } ÷ 2 (tk)=(tk0) 平均単価 =						
(KH)=(FNK17) 休日確保型補正係数 1=1 (Ttk)=(tk) × (KH) × { (K1) × (K2) } 設計単価 = × 1 × { 1 × 1 }						

北部会館駐車場改修工事

【 第 7 号 施工単価表(S3837-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 (時間的制約を受けない ,夜間作業しない VI-1-④-1)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH00001300	夏号 施459コ376(+)/2
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
[条件] [YY] = 0.000 ■ 歩掛説明 ■			[A] = 1	構造物種別 無筋構造物		
[B] = 1 施工区分 機械施工			[C] = 1	時間的制約状況の程度 時間的制約を受けない		
[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業しない			[F] = 2	施工条件補正(K1) 低騒音・低振動対策無し		
[E] = 1 施工歩掛ページ VI-1-④-1			[TT] = 2	平均時の端数処理区分 整数止め四捨五入		
[変数] (K1)=1 低騒音低振動補正						
[計算式] (tk0)={ (FNK5) + (FNK6) } ÷ 2 平均単価 = { + } ÷ 2						
(tk)=(tk0) 平均単価 =						
(KH)=(FNK9) 休日確保型補正係数 1=1 (Ttk)=(tk) × (KH) × (K1) 設計単価 = × 1 × 1						

北部会館駐車場改修工事

【 第 8 号 施工単価表(SJ109-0002) 】						
硬質塩化ビニル管切断 13mm (,昼間(亜熱帯割増) 水道必携 P95)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.012	人			TR001000	定:1 R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	0.012	人			TR002000	定:1 R8年3月以降労務
雑材料	1	%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
[条件] [A] = 1 呼び径 13mm			[T] = 1	工事区分 昼間(亜熱帯割増)		
[U] = 1 施工歩掛ページ 水道必携 P95						
[変数] (RW)=1 労務割増し			(hk)=0.012	特殊作業員		
(fs)=0.012 普通作業員			(SZ)=1	雑材料		
[計算式] (HK)=(hk) 特殊作業員 0.012=0.012						
(FS)=(fs) 普通作業員 0.012=0.012						

北部会館駐車場改修工事

【 第 9 号 施工単価表 (S80241-0003) 】

排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クロー型 平0.2m3(2次) 割増なし

1 h 当り

(,昼間 機-1)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.16	人			TR014000	R8年3月以降労務
軽油	5.9	L			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型(2次)] バックホウ容量0.28m3	1	h			TM4000004700	令和08年建設機械等損料 損料算定表P.02-09
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
[条件] [A] = 13 規格 油圧式クロー型 平0.2m3(2次)		[B] = 1 岩石割増 割増なし				
[F] = 0.160 運転労務数量		[G] = 5.900 燃料消費量				
[D] = 1 区分 昼間		[E] = 1 機械運転単価表 機-1				
[計算式] (KS13)=(FNK1) 岩石割増なし						
=						

北部会館駐車場改修工事

【 第 10 号 施工単価表(S8518-0001) 】						
タンパー運転 60～80kg (長期補正あり ,昼間 機－31)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	R8年3月以降労務
ガソリン レギュラー	5	L			T0007220	実単128▼(積 +建)/2
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供日			TS708350	2026年8月 物価版(長期補正35%引) 積282建805(+)/2
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
[条件]						
[A] = 1 規格 60～80kg		[B] = 1.000		運転労務数量		
[C] = 5.000 燃料消費量		[D] = 1.380		機械賃料数量		
[F] = 1 作業時間帯 昼間		[W] = 1	長期割引の有無	長期補正あり		
[G] = 1 適用単価表 機－31						

北部会館駐車場改修工事

【 第 11 号 施工単価表 (SJ029-0002) 】

硬質塩化ビニル管据付工 13mm

10 m 当り

(昼間(亜熱帯割増)

,水道必携 P82

)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.075	人			TR001000	R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	0.125	人			TR002000	R8年3月以降労務
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 13mm [U] = 1 施工歩掛ページ 水道必携 P82			[T] = 1 工事区分 昼間(亜熱帯割増)			
[変数] (h1)=0.075 特殊作業員			(f1)=0.125 普通作業員			
[計算式] (HK)=(h1) 特殊作業員 0.075=0.075 (FS)=(f1) 普通作業員 0.125=0.125						

北部会館駐車場改修工事

【 第 12 号 施工単価表 (SJ929-0002) 】

硬質塩化ビニル管TS継手工 13mm

2 口 当り

(昼間(亜熱帯割増)

,水道必携 P82

)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)	0.012	人			TR001000	定:1 R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	0.012	人			TR002000	定:1 R8年3月以降労務
諸雑費	1	%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 13mm [U] = 1 施工歩掛ページ 水道必携 P82		[T] = 1	工事区分 昼間(亜熱帯割増)			
[変数] (h1)=0.012 普通作業員・特殊作業員						
[計算式] (HF)=(h1) 特殊作業員・普通作業員 0.012=0.012						

北部会館駐車場改修工事

【 第 13 号 施工単価表 (S8040-0001) 】

トラッククレーン運転 油圧式4.9t吊

1 h 当り

(,昼間 機-1)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)	0.17	人			TR014000	R8年3月以降労務
軽油	4.8	L			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1	h			TM0000034800	令和08年建設機械等損料 損料算定表P.04-05
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
[条件] [A] = 4 規格 油圧式4.9t吊 [D] = 1 機械運転単価表 機-1		[C] = 1 区分 昼間				

北部会館駐車場改修工事

【 第 14 号 施工単価表(S0310-0002) 】						
汚泥吸排車運搬 [7° 07式]ホッパ° 容量9.0m3 (14.0km超え22.0km以下 ,昼間(亜熱帯割増) II -3-⑥-2)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)	14.535	人			TR002000	定:1 R8年3月以降労務
側溝清掃車運転 [7° 07式]ホッパ° 容量9.0m3	11.628	日			S8162-0002 施 15 号 P37	昼間 機-19
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [YY] = 0.000 ■ 歩掛説明 ■						
[B] = 3 運搬距離区分 14.0km超え22.0km以下 [D] = 1 施工歩掛ページ II -3-⑥-2			[A] = 1 汚泥吸排車規格 [7° 07式]ホッパ° 容量9.0m3 [C] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増)			
[変数] (D)=8.6 日当り運搬量						
[計算式] (FS1)=(fs)×(RW) 普通作業員 1.25=1.0×1.25 (FS)=(FS1)×100÷(D) 普通作業員 14.535=1.250×100÷8.6 (KS)=100÷(D) 側溝清掃車数量 11.628=100÷8.6 (DSEK0_N)=(D) 日当り施工量(施工日数算出用:標準) 8.6=8.6						

北部会館駐車場改修工事

【 第 15 号 施工単価表 (S8162-0002) 】

側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホｯﾊﾟ 容量9.0m3

1 日 当り

(,昼間 機－19)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)	1	人			TR015000	R8年3月以降労務
軽油	84	L			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ホｯﾊﾟ 収集容量9.0m3風量40m3/min	1	供日			TM8000021100	令和08年建設機械等損料 損料算定表P.11-03
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
[条件] [A] = 5 規格 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホｯﾊﾟ 容量9.0m3		[B] = 1.000		運転労務数量		
[C] = 84.000 燃料消費量		[D] = 1.000		機械損料数量		
[F] = 1 区分 昼間		[G] = 1 機械運転単価表 機－19				

施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)		m3			SP210100-0002 P 1 号 P40	昼間(亜熱帯割増有) II-1-②-13
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離2.5km以下		m3			SP210110-0003 P 2 号 P42	バックホウ バケット容量0.28m3 昼間(亜熱帯割増無) II-1-②-21
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3		m2			SP410260-0001 P 3 号 P44	密粒度アスコン(20) 昼間(亜熱帯割増有) IV-1-②-6
下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m2			SP410030-0001 P 4 号 P47	1層施工 全仕上り厚150mm 昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-5
不陸整正 RC-40 補足材料有り 平均厚さ28mm以上34mm未満		m2			SP410010-0001 P 5 号 P49	昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-3
地先境界ブロック 再利用設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)		m			SP422520-0001 P 6 号 P51	均し基礎無 昼間(亜熱帯割増有) IV-2-③-5
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下		m2			SP430310-0001 P 7 号 P53	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) IV-3-②-4
廃プラ運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離7.5km以下		m3			SP210110-0002 P 8 号 P55	バックホウ バケット容量0.45m3 昼間(亜熱帯割増無) II-1-②-21
舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下		m2			SP430310-0002 P 9 号 P57	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) IV-3-②-4
殻運搬 トラバーチン平板 DID区間無し 機械積込		m3			SP227010-0001 P 10 号 P59	運搬距離8.0km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無) II-2-(25)-6
地先境界ブロック撤去 処分		m			SP422550-0001 P 11 号 P61	昼間(亜熱帯割増有) IV-2-③-7
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		m			SP430510-0001 P 12 号 P63	昼間(亜熱帯割増有) IV-3-③-2

施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40		m2			SP221110-0001 P 13 号 P65	碎石の厚さ7.5cm以下 昼間(亜熱帯割増有) II -2-②-2
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生		m3			SP240010-0001 P 14 号 P67	人力 昼間(亜熱帯割増有) II -4-①-7
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2			SP240210-0001 P 15 号 P69	昼間(亜熱帯割増有) II -4-②-3
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込		m3			SP227010-0003 P 16 号 P71	運搬距離8.0km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無) II -2-(25)-6

北部会館駐車場改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】					
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)				1	m3 当り
(,昼間(亜熱帯割増有) II -1-②-13)					円
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	27.65				
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型(3次)] バック容量0.28m3	27.65			TM10000002300	令和08年建設機械等損料 損料算定表P.02-11
【労務】	61.34				
運転手 (特殊)(昼間)	61.34			TR514000	R8年3月以降労務
【材料】	11.01				
軽油	11.01			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J05] = 7 施工数量 標準				
[計算式] (DSEK0_N)=37 日当施工量(施工日数算出:標準)					
37=37					

北部会館駐車場改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】			(続 き)		
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)			1 m3 当り		
(			,昼間(亜熱帯割増有) II -1-②-13		
)			円		
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[積算単価計算式] P' = × {					
(27.65/100× /)×27.65/27.65					
+ (61.34/100× /)×61.34/61.34					
+ (11.01/100× /)×11.01/11.01					
+ (100-27.65-61.34-11.01)/100} =					

北部会館駐車場改修工事

【 第 2 号 施工パッケージ (SP210110-0003) 】					
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離2.5km以下 (バックホウ バケット容量0.28m3 ,昼間(亜熱帯割増無) II -1-②-21)				1	m3 当り 円
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	25.12				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	25.12			TM0000022900	令和08年建設機械等損料 損料算定表P.03-01
【労務】	63.12				
運転手 (一般)(昼間)	63.12			TR515000	R8年3月以降労務
【材料】	11.76				
軽油	11.76			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件] [J13] = 4 運搬距離 2.5km以下	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[K02] = 1 路面状況 良好	[J04] = 1 DID区間の有無 無し				
[J01] = 2 土砂等発生現場 小規模	[J02] = 5 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
[計算式] (DSEK0_N)=29 日当施工量(施工日数算出:標準)					

北部会館駐車場改修工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】 (続 き)					
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 良好 DID無し 距離2.5km以下 (バックホウバケット容量0.28m3 ,昼間(亜熱帯割増無)Ⅱ-1-②-21)				1	m3 当り 円
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
29=29					
[積算単価計算式] P' = × {					
(25.12/100 × /) × 25.12 / 25.12					
+ (63.12/100 × /) × 63.12 / 63.12					
+ (11.76/100 × /) × 11.76 / 11.76					
+ (100 - 25.12 - 63.12 - 11.76) / 100 } =					

北部会館駐車場改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】					
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3 (密粒度750)(20) ,昼間(亜熱帯割増有) IV-1-②-6)					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.32				
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.84			TS709770	2026年8月 物価版(長期補正35%引) 積282建805(+)/2
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.13			TS708125	2026年8月 物価版(長期補正35%引) 積282建804(+)/2
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.13			TS708010	2026年8月 物価版(長期補正35%引) 積282建804(+)/2
その他(機械)					
【労務】	10.25				
普通作業員 (昼間)	3.69			TR502000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
運転手 (特殊)(昼間)	2.07			TR514000	R8年3月以降労務
特殊作業員 (昼間)	2.05			TR501000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73			TR525000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
その他(労務)					
【材料】	88.43				

北部会館駐車場改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 (続 き)					
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm 7°ライムコト PK-3			1 m2 当り		
(密粒度アスコン(20)			,昼間(亜熱帯割増有) IV-1-②-6) 円		
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	80.48			T0013786	ゆいくる材 実単076
アスファルト乳剤 PK-3 7°ライムコト用	7.39			T0006080	実単072▼(積 +建)/2
軽油	0.47			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
その他(材料)					
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件] [K01] = T0013786 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[J04] = 2 瀝青材料種類 7°ライムコト PK-3	[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)				
[J01] = 4 平均幅員 3.0m超	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					
[計算式] (DSEK0_N)=2300 日当施工量(施工日数算出;標準)					
2,300=2300					
[積算単価計算式] P' = × {					

[illegible]

北部会館駐車場改修工事

【 第 4 号 施工パッケージ (SP410030-0001) 】					
下層路盤 (車道・路肩部) RC-40					
(1層施工 全仕上り厚150mm ,昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-5)					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.50				
モータレーダ〔土工用・排対型 (2014年規制)〕 プレート幅3.1m	3.81			TM22000009900	令和08年建設機械等損料 損料算定表P.07-01
ロードローラ賃料 (マカダム) 10～12t	0.47			TS708010	2026年8月 物価版 (長期補正35%引) 積282建804 (+) /2
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.46			TS708125	2026年8月 物価版 (長期補正35%引) 積282建804 (+) /2
その他 (機械)					
【労務】	18.62				
運転手 (特殊) (昼間)	8.20			TR514000	R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	3.00			TR502000	×1.25 (亜熱帯割増) R8年3月以降労務
特殊作業員 (昼間)	2.68			TR501000	×1.25 (亜熱帯割増) R8年3月以降労務
世話役 (一般土木) (昼間)	2.17			TR525000	×1.25 (亜熱帯割増) R8年3月以降労務
その他 (労務)					
【材料】	75.88				

北部会館駐車場改修工事

【 第 4 号 施工パッケージ (SP410030-0001) 】		(続 き)		1 m2 当り	
下層路盤 (車道・路肩部) RC-40				円	
(1層施工 全仕上り厚150mm		,昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-5			
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	74.09			T0013770	実単048
軽油	1.55			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
その他(材料)					
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[K02] = T0013770 砕石規格 [J02] = 1 施工区分 1層施工 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[J01] = 150.000 mm 全仕上り厚 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[計算式] (DSEK0_N)=830 日当施工量(施工日数算出:標準) 830=830					
[積算単価計算式] P' = × {					
(3.81/100× / +0.47/100× / +0.46/100× /)×5.50/(3.81+0.47+0.46) + (8.20/100× / +3.00/100× / +2.68/100× / +2.17/100× /)×18.62/(8.20+3.00+2.68+2.17)					
+ (74.09/100× / +1.55/100× /)×75.88/(74.09+1.55) + (100-5.5-18.62-75.88)/100} =					

北部会館駐車場改修工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】					
不陸整正 RC-40 補足材料有り 平均厚さ28mm以上34mm未満 (,昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-3)					1 m2 当り 円
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	16.48				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	13.22			TM22000009900	令和08年建設機械等損料 損料算定表P.07-01
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	1.65			TS708010	2026年8月 物価版(長期補正35%引) 積282建804(+)/2
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	1.61			TS708125	2026年8月 物価版(長期補正35%引) 積282建804(+)/2
【労務】	57.95				
運転手 (特殊)(昼間)	28.52			TR514000	R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	11.74			TR502000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
特殊作業員 (昼間)	9.17			TR501000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
世話役 (一般土木)(昼間)	8.52			TR525000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
【材料】	25.57				
再生クラッシャーラン RC-40	20.19			T0013770	実単048
軽油	5.38			T0007230	実単128▼(積 +建)/2

北部会館駐車場改修工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】 (続 き) 不陸整正 RC-40 補足材料有り 平均厚さ28mm以上34mm未満 (,昼間(亜熱帯割増有) IV-1-①-3)						1 m2 当り 円
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【端数調整】						
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))						
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					
[K02] = T0013770 碎石規格 [J01] = 2 補足材料の有無 有り [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [J02] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満					
[計算式] (DSEK0_N)=1400 日当施工量(施工日数算出:標準) 1,400=1400						
[積算単価計算式] P' = × {						
(13.22/100× / +1.65/100× / +1.61/100× /)×16.48/(13.22+1.65+1.61) + (28.52/100× / +11.74/100× / +9.17/100× /)×57.95/(28.52+11.74+9.17+8.52) + (20.19/100× / +5.38/100× /)×25.57/(20.19+5.38) + (100-16.48-57.95-25.57)/100} =						

北部会館駐車場改修工事

【 第 6 号 施工パッケージ (SP422520-0001) 】					
地先境界ブロック 再利用設置 基礎砕石有 A種 (120×120×600)					
(均し基礎無 , 昼間 (亜熱帯割増有) IV-2-③-5)					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.57				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.8m3	0.57			TS709192	2026年8月 物価版 (長期補正35%引) 積279建801 (+) / 2
【労務】	97.66				
普通作業員 (昼間)	43.02			TR502000	×1.25 (亜熱帯割増) R8年3月以降労務
世話役 (一般土木) (昼間)	24.47			TR525000	×1.25 (亜熱帯割増) R8年3月以降労務
特殊作業員 (昼間)	23.41			TR501000	×1.25 (亜熱帯割増) R8年3月以降労務
運転手 (特殊) (昼間)	1.68			TR514000	R8年3月以降労務
その他 (労務)					
【材料】	1.77				
再生クラッシャーラン RC-40	1.20			T0013770	実単048
軽油	0.57			T0007230	実単128▼ (積 + 建) / 2
【端数調整】					

北部会館駐車場改修工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】 (続 き) 地先境界ブロック 再利用設置 基礎碎石有 A種(120×120×600) (均し基礎無 ,昼間(亜熱帯割増有) IV-2-③-5)						1 m 当り 円
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))						
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[K04] = T0013770 碎石規格					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J03] = 1 基礎碎石規格 有り					
[J02] = 1 ブロック規格 A種(120×120×600)	[J01] = 2 作業区分 再利用設置					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J04] = 2 均し基礎コンクリート規格 無し					
[計算式] (DSEK0_N)=34 日当施工量(施工日数算出:標準)						
34=34						
[積算単価計算式] P'＝ × {						
(0.57/100× /)×0.57/0.57 + (43.02/100× / +24.47/100× / /)×97.66/(43.02+24.47+23.41+1.68)	+23.41/100× /		+1.68/100×			
+ (1.20/100× / +0.57/100× /)×1.77/(1.20+0.57) + (100-0.57-97.66-1.77)/100} =						

北部会館駐車場改修工事

【 第 7 号 施工パッケージ (SP430310-0001) 】					
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下 (障害無し ,昼間(亜熱帯割増有) IV-3-②-4)				1	m2 当り 円
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	12.28				
バックホウ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28			TS709291	2026年8月 物価版(長期補正35%引) 積279建801(+)/2
【労務】	81.66				
世話役 (一般土木)(昼間)	29.51			TR525000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
運転手 (特殊)(昼間)	27.76			TR514000	R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	24.39			TR502000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
【材料】	6.06				
軽油	6.06			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 1 障害等の有無 無し	[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				
[J03] = 1 騒音振動対策 不要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下				

北部会館駐車場改修工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】 (続 き) 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下 1 m2 当り (障害無し ,昼間(亜熱帯割増有) IV-3-②-4) 円					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[計算式] (DSEK0_N)=484 日当施工量(施工日数算出:標準) 484=484					
[積算単価計算式] P' = × {					
(12.28/100× /)×12.28/12.28 + (29.51/100× / +27.76/100× / +24.39) + (6.06/100× /)×6.06/6.06 + (100-12.28-81.66-6.06)/100} =	+24.39/100× /		)×81.66/(29.51+27.76		

北部会館駐車場改修工事

【第 8 号 施工パッケージ(SP210110-0002)】 廃プラ運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離7.5km以下 (バックホウ バケット容量0.45m3 ,昼間(亜熱帯割増無) II -1-②-21)						1 m3 当り 円
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	42.89					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.89			TM0000023200	令和08年建設機械等損料 損料算定表P.03-01	
【労務】	41.78					
運転手 (一般)(昼間)	41.78			TR515000	R8年3月以降労務	
【材料】	15.33					
軽油	15.33			T0007230	実単128▼(積 +建)/2	
【端数調整】						
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))						
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[K01] = 1 路面状況 良好					
[J04] = 1 DID区間の有無 無し	[J01] = 1 土砂等発生現場 標準					
[J02] = 3 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.45m3	[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
[J09] = 8 運搬距離 7.5km以下						
[計算式] (DSEK0_N)=37 日当施工量(施工日数算出:標準)						

北部会館駐車場改修工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】 (続 き) 廃プラ運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離7.5km以下 1 m3 当り (バックホウバケット容量0.45m3 ,昼間(亜熱帯割増無)Ⅱ-1-②-21) 円					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
37=37					
[積算単価計算式]					
P' = $\frac{42.89}{100} \times \{$					
$\frac{42.89}{100} \times 42.89$					
$+ \frac{41.78}{100} \times 41.78$					
$+ \frac{15.33}{100} \times 15.33$					
$+ (100 - 42.89 - 41.78 - 15.33) \times 0 \}$					

北部会館駐車場改修工事

【 第 9 号 施工パッケージ (SP430310-0002) 】					
舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下 (障害無し ,昼間(亜熱帯割増有) IV-3-②-4)				1	m2 当り 円
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	12.28				
バックホウ(クロー型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28			TS709291	2026年8月 物価版(長期補正35%引) 積279建801(+)/2
【労務】	81.66				
世話役 (一般土木)(昼間)	29.51			TR525000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
運転手 (特殊)(昼間)	27.76			TR514000	R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	24.39			TR502000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
【材料】	6.06				
軽油	6.06			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 1 障害等の有無 無し	[J01] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版				
[J03] = 1 騒音振動対策 不要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下				

北部会館駐車場改修工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SP430310-0002) 】 (続 き) 舗装版破碎 コンクリート舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下 1 m2 当り (障害無し ,昼間(亜熱帯割増有) IV-3-②-4) 円					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[計算式] (DSEK0_N)=484 日当施工量(施工日数算出:標準) 484=484					
[積算単価計算式] P' = × {					
(12.28/100× /)×12.28/12.28 + (29.51/100× / +27.76/100× / +24.39) + (6.06/100× /)×6.06/6.06 + (100-12.28-81.66-6.06)/100} =	+24.39/100× /		)×81.66/(29.51+27.76		

北部会館駐車場改修工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】					
殻運搬 トラバーチン平板 DID区間無し 機械積込 (運搬距離8.0km以下 良好 ,昼間(亜熱帯割増無) II -2-(25)-6)				1	m3 当り 円
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	39.03				
ダンプトラック[オンロード・デ・イエール] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	令和08年建設機械等損料 損料算定表P.03-01
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	R8年3月以降労務
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件] [J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				
[計算式] (DSEK0_N)=34 日当施工量(施工日数算出:標準)					
34=34					

[illegible]

北部会館駐車場改修工事

【 第 11 号 施工パッケージ (SP422550-0001) 】 地先境界ブロック撤去 処分 (,昼間(亜熱帯割増有) IV-2-③-7) 1 m 当り 円					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.00				
超小旋回バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]0.22m3	4.00			TS709203	2026年8月 物価版(長期補正35%引) 積279建801(+)/2
【労務】	94.41				
普通作業員 (昼間)	48.07			TR502000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
世話役 (一般土木)(昼間)	19.36			TR525000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
運転手 (特殊)(昼間)	18.22			TR514000	R8年3月以降労務
その他(労務)					
【材料】	1.59				
軽油	1.59			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000	労務補正係数			

北部会館駐車場改修工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SP422550-0001) 】 (続 き)					
地先境界ブロック撤去 処分 1 m 当り (,昼間(亜熱帯割増有) IV-2-③-7) 円					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J01] = 1 再利用区分 処分	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[計算式] (DSEK0_N)=200 日当施工量(施工日数算出:標準) 200=200					
[積算単価計算式] P' = × {					
(4.00/100× /)×4.00/4.00 + (48.07/100× / +19.36/100× / +18.22)	+18.22/100× /		)×94.41/(48.07+19.36		
+ (1.59/100× /)×1.59/1.59 + (100-4-94.41-1.59)/100} =					

北部会館駐車場改修工事

【 第 12 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】					
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 (,昼間(亜熱帯割増有) IV-3-③-2)					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	14.40				
コンクリートカッタ[ハ`キ`ム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄ`径φ56cm	9.80			TM22000013600	令和08年建設機械等損料 損料算定表P.11-11
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッタ (ブレード) 径18ｲﾝﾁ	22.47			T0010615	実157<1>▼(積 +建w)/2
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220	実単128▼(積 +建)/2
その他(材料)					

北部会館駐車場改修工事

【 第 12 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 (,昼間(亜熱帯割増有) IV-3-③-2) 1 m 当り 円					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件] [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				
[計算式] (DSEK0_N)=203 日当施工量(施工日数算出:標準) 203=203					
[積算単価計算式] P' = × {					
(9.80/100× /)×14.40/9.80 + (20.20/100× / +10.89/100× / +9.00/100× /)×58.90/(20.20+10.89 +9.00)					
+ (22.47/100× / +2.88/100× /)×26.70/(22.47+2.88) + (100-14.4-58.9-26.7)/100} =					

北部会館駐車場改修工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】					
基礎碎石 RC-40					
(碎石の厚さ7.5cm以下 ,昼間(亜熱帯割増有) II -2-②-2)					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.39				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰ型]0.8m3	5.36			TS709192	2026年8月 物価版(長期補正35%引) 積279建801(+)/2
その他(機械)					
【労務】	83.61				
普通作業員 (昼間)	40.22			TR502000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
特殊作業員 (昼間)	17.01			TR501000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
運転手 (特殊)(昼間)	15.76			TR514000	R8年3月以降労務
世話役 (一般土木)(昼間)	10.04			TR525000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
その他(労務)					
【材料】	11.00				
再生クラッシャーラン RC-40	5.62			T0013770	実単048
軽油	5.35			T0007230	実単128▼(積 +建)/2

北部会館駐車場改修工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】		(続 き)		1 m2 当り	
基礎碎石 RC-40				円	
(碎石の厚さ7.5cm以下		,昼間(亜熱帯割増有) II-2-②-2			
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K02] = T0013770 碎石規格				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J01] = 1 碎石の厚さ 7.5cm以下				
[計算式] (DSEK0_N)=155 日当施工量(施工日数算出:標準) 155=155					
[積算単価計算式] P' = × {					
(5.36/100× /)×5.39/5.36 + (40.22/100× / +17.01/100× / +15.76/100× / +10.04/100× /)×83.61/(40.22+17.01+15.76+10.04)					
+ (5.62/100× / +5.35/100× /)×11.00/(5.62+5.35) + (100-5.39-83.61-11)/100} =					

北部会館駐車場改修工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】					
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 (人力 ,昼間(亜熱帯割増有) II -4-①-7)					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	36.15				
普通作業員 (昼間)	21.28			TR502000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
特殊作業員 (昼間)	6.58			TR501000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
世話役 (一般土木)(昼間)	5.86			TR525000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
その他(労務)					
【材料】	63.85				
生コンクリート 24-12-40、W/C=max55	63.85			T0004232	
【端数調整】					実単068▼(積 +建w)/2
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数 [J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り					
[計算式] (DSEK0_N)=4 日当施工量(施工日数算出:標準)					

[illegible]

北部会館駐車場改修工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】					
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (,昼間(亜熱帯割増有) II -4-②-3)				1	m2 当り 円
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.74			TR543000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
普通作業員 (昼間)	25.15			TR502000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
世話役 (一般土木)(昼間)	9.42			TR525000	×1.25(亜熱帯割増) R8年3月以降労務
その他(労務)					
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				
[計算式] (DSEK0_N)=38 日当施工量(施工日数算出:標準) 38=38					
[積算単価計算式] P' = × {					

[illegible]

北部会館駐車場改修工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SP227010-0003) 】					
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込 (運搬距離8.0km以下 良好 ,昼間(亜熱帯割増無) II -2-(25)-6)				1	m3 当り 円
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	39.03				
ダンプトラック[オンロード・デッィゼル] 通称10t積級	39.03			TM0000023200	令和08年建設機械等損料 損料算定表P.03-01
【労務】	46.18				
運転手 (一般)(昼間)	46.18			TR515000	R8年3月以降労務
【材料】	14.79				
軽油	14.79			T0007230	実単128▼(積 +建)/2
【端数調整】					
標準単価＝ 積算単価(P')＝ (有効数字4桁(5桁目以降切上げ))					
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				
[計算式] (DSEK0_N)=34 日当施工量(施工日数算出:標準)					
34=34					

[illegible]