

令和 8 年度

工事名 : 北部会館駐車場改修工事

位 置 : 名護市 宇茂佐の森 地内

数 量 計 算 書

北部広域市町村圏事務組合 総務課

数 量 総 括 表

1/2

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工						
【一般部】	切 土	BH0.2	土砂 小規模	m3	106.9	
【管路部】	管路掘削工	BH0.2		m3	1.2	
	管路埋戻し	BH0.2	山原石粉	m3	0.5	
	〃	BH0.2	流用土	m3	0.5	
	残土処分	DT4t	L=2.5km以下	m3	107.5	
舗 装 工						
	表層工	t=5cm	再生As密粒13mm	m2	1226.7	
	路盤工	t=15cm	再生クラッシャーラン	m2	534.7	
	不陸整正工	t=28mm以上34mm未満	再生クラッシャーラン	m2	692.0	
付 帯 工						
	区画線	溶融式・塗布厚1.5mm 白線	実線 w=15cm	m	535.0	
	〃	溶融式・塗布厚1.5mm 白線	破線 w=15cm	m	61.0	
	〃	溶融式・塗布厚1.5mm 白線	ゼブラ w=30cm	m	10.4	
	シンボルマーク	溶融式・塗布厚1.5mm 白線	実線 w=15cm(換算)	m	12.4	
	パーキングブロック	設置工	流用品 L=600	個	120.0	
	〃	〃	新材 L=600	個	32.0	
	既設地先A復旧	設置工	A種 t=120mm	m	59.5	
	散水栓復旧	管布設工	φ 13	箇所	2.0	布設工L=3.4m 継手工4口
	〃	散水栓資材		式	1.0	内訳参照
	〃	基礎碎石工	再生クラッシャーラン t=10cm	m2	0.2	
	〃	コンクリート工	人力 18-8-20	m3	0.1	
	〃	型枠工	無筋構造物	m2	0.12	
撤 去 工						
	既設芝ブロック撤去	機械 (舗装版破砕)	t=15cm以下	m2	689.2	
	廃プラ運搬	(有)美ら島エコクリーン L=6.9km	DT10t積	m3	50.3	
	廃プラ処分	(有)美ら島エコクリーン L=6.9km	混合廃棄物	kg	2651.0	
	トラバーチン平板撤去	機械 (舗装版破砕)	t=15cm以下	m2	39.7	
	トラバーチン平板 運搬・処分	(株)山城碎石鋳業 L=6.9km	岩石類 DT10t積	m3	1.2	処分費込
	既設地先境界ブロック 撤去	機械	A種撤去	m	185.1	

2/2

[illegible]

土工数量内訳書

[illegible]

舗 装 工 数 量 内 訳 書

[illegible]

付 帯 工 数 量 内 訳

名称及び測点		計 算 式	数量	単位
付 帯 工		付帯工計画平面図より 番号は区画番号		
区画線(白線)	実線 W=15cm	① ② ③ ④ ⑤ 62.80 + 71.00 + 71.00 + 98.40 + 40.00 +		
		⑥ ⑦ ⑧ 88.20 + 68.60 + 35.00 =	535.00	m
区画線(白線)	破線 W=15cm	⑨ ⑩ ⑪ 17.50 + 18.00 + 25.50 =	61.00	m
区画線(白線)	ゼブラ W=30cm	① 10.40 =	10.40	m
シンボルマーク	実線 W=15cm	① ① 6.2m/箇所 1 + 1 = 2 箇所 換算値 =	12.40	m
(流用品) パーキングブロック	設置 L=600	流用品 120.0 個 =	120.0	個
(新材) パーキングブロック	設置 L=600	新材 32.0 個 =	32.0	個
地先境界ブロック 設置工	A種 (流用)	舗装工計画平面図より 59.50 =	59.50	m
散水栓 復旧		付帯工計画平面図より 2.0 =	2.0	箇所
管布設工	HIVP φ13	舗装・付帯工詳細図図より 3.4	3.4	m
継手工	HIVP φ13	〃 6.0	6.0	口
散水栓資材	Hiφ13 管材	舗装工・付帯工詳細図より	0.9	本
	φ20-13 段違いソケット	〃	2	個
	Hiφ13 エルボ	〃	2	個
	φ13 散水栓ソケット	〃	2	個
	φ13 散水栓	〃	2	個
	鋳鉄製 散水栓ボックス	〃	2	個
基礎砕石工	t=0.15 RC-40	0.30 × 0.30 × 2 = 0.18	0.2	m2
コンクリート	18-8-20	0.1 × 0.1 × 0.15 × 2 = 0.003	0.1	m3
型枠	無筋	0.1 × 0.15 × 4 × 2 = 0.12	0.12	m2

撤 去 工 数 量 内 訳

名称及び測点		計 算 式	数量	単位
撤 去 工		撤去工平面図より		
既設芝ブロック撤去	t=73mm 機械	区画① 区画② 区画④ 区画⑤ 区画⑥ 121.4 + 56.30 + 58.7 + 93.5 + 177.4 +		
〃	〃	区画⑦ 区画⑧ 125.0 + 56.9	689.2	m ²
美ら島エコクリーン 既設芝ブロック運搬	DT10t積 L=6.9km	廃プラ処分 ※芝込み（混合廃棄物として） 689.2 × 0.073 100円/kg	50.3	m3
処分 （混合廃棄物）	100円/kg	1枚当たり（510mm×510mm）0.26m ² /1.3kg 689.20 ÷ 0.26 = 2,651	2,651.0	kg
トラバーチン平板撤去	トラバーチン t=30mm	区画③ 区画⑤ 33.6 + 6.1 =	39.7	m ²
(株)山城砕石鉱業 トラバーチン撤去処分	DT10t積 L=6.9km	岩石類処分 39.70 × 0.03 = 1.19 =	1.2	m3
既設地先A撤去	L=600 機械	区画① 区画② 区画③ 区画④ 区画⑤ 20.00 + 28.70 + 26.4 + 30.2 + 5.1 +		
		区画⑥ 区画⑦ 区画⑧ 34.2 + 30.5 + 10.0 =	185.1	m
パーキングブロック 撤去	流用 L=600	区画① 区画② 区画④ 区画⑤ 区画⑥ 20 + 10 + 10 + 16 + 32 +		
		区画⑦ 区画⑧ 22 + 10 =	120	個
中木伐根撤去	幹回り 0.5m～1.20m	8.0 =	8	本
辺野古木炭創業 伐採木運搬処分	DT10t積 L=14.4m	幹回り平均 → 0.85 m 平均高 → 2.00 m 0.058 × 2.00 × 1.70 × 8.00 = 1.56	1.6	t
As舗装切断	t=15cm以下	区画② 区画④ 15.4 + 13.0 =	28.4	m
As舗装版破碎	直接掘削積込 t=15cm以下	区画② 区画④ 21.2 + 13.9 =	35.1	m ²
(株)コバキューウ As濁水処分・運搬	DT10t積 L=16.0km	V= 0.02 × 0.04 × 28.40 = 0.02	0.02	m3
協和工業(株) As殻運搬処分	DT10t積 L=9.2km	35.10 × 0.04 = 1.40	1.40	m3
既設CB撤去(花壇)	h190×t120	10.4 × 0.19 × 0.12 = 0.24	0.2	m3
告示板基礎撤去	600×900×500	0.60 × 0.90 × 0.50 × 2 = 0.54	0.5	m3
地先境界ブロック 撤去(不使用分)	120×120×600 A種	撤去 185.1 - 流用 59.5 = 125.6 125.6 × 0.12 × 0.12 = 1.8	1.8	m3
Co取壊し工	機械	CB花壇 告示板 0.2 + 0.5 = 0.8	0.8	m3
(株)山城砕石鉱業 Co殻運搬	DT10t積 L=6.9km以下	CB花壇 告示板 地先境界 0.24 + 0.54 + 1.81	2.6	m3
既設散水栓撤去	既設 φ13	φ20切断 2.0 =	2.0	箇所